

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Ciente: UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, JALISCO



Fecha: 20/04/2021
Duración: 31 días naturales

Inicio Obra: 26/04/2021
Fin Obra: 26/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	475.0000	\$7.68 (* SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$3,648.00
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.0000	\$30.50 (* TREINTA PESOS 50/100 M.N. *)		\$396.50
1	TOTAL PRELIMINARES					\$4,044.50
2	CIMENTACION					
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO-RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	13.0000	\$4,667.48 (* CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$60,677.24



SAYULA
AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$64,721.74
\$64,721.74

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Ciiente: UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, JALISCO



Fecha: 20/04/2021
Duración: 31 días naturales

Inicio Obra: 26/04/2021
Fin Obra: 26/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	TOTAL CIMENTACION					\$60,677.24
3	ALBAÑILERIA					
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 8 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.0000	\$251.22 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)		\$3,265.86
3	TOTAL ALBAÑILERIA					\$3,265.86
4	ESTRUCTURA					
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	7,542.0000	\$71.96 (* SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$542,722.32
4	TOTAL ESTRUCTURA					\$542,722.32
5	CUBIERTA DE LONA					
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	518.4000	\$780.09 (* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$404,398.66
5	TOTAL CUBIERTA DE LONA					\$404,398.66

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Acumulado anterior: \$64,721.74
Monto esta hoja: \$950,386.84
Acumulado: \$1,015,108.58

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Ciiente: UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, JALISCO



Fecha: 20/04/2021
Duración: 31 días naturales

Inicio Obra: 26/04/2021
Fin Obra: 26/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	PINTURA					
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	7,542.0000	\$7.60 (* SIETE PESOS 60/100 M.N. *)		\$57,319.20
6	TOTAL PINTURA					\$57,319.20



SAYULA
AYUNTAMIENTO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING RODRIGO PONCE

[Handwritten signature]
2022

Acumulado anterior: \$1,015,108.58
Monto esta hoja: \$57,319.20
Acumulado: \$1,072,427.78

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA



Cliente: UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 20/04/2021
Duración: 31 días naturales

Inicio Obra: 26/04/2021
Fin Obra: 26/05/2021

DOCUMENTO

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)

\$1,072,427.78

\$171,588.50

\$1,244,016.28

