




| | | | |
|---|--|---|---|
|  | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SAY-OP/AD/06/2021 |   DOCUMENTO SAYULA AYUNTAMIENTO 2011-2013 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 18/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/03/2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 DIAS | |
| | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA | FECHA: 15/03/2021 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - PERSONA FISICA | |

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE (\$) M. N. |
|----------|--|--------|------------|--|---|--------------------|
| 1 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | | | | | \$1,339,581.86 |
| A | DRENAJE | | | | | \$1,339,581.86 |
| A1 | EXCAVACIONES | | | | | \$205,708.96 |
| SAYU-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 2,005.4140 | \$7.73 (* SIETE PESOS 73/100 M.N. *) | \$ | 15,501.85 |
| SAYU-002 | EXCAVACIÓN PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 772.6400 | \$102.51 (* CIENTO DOS PESOS 51/100 M.N. *) | \$ | 79,203.33 |
| SAYU-003 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C T N-CTR-CAR-1-01-012-000) | M3 | 1,004.4320 | \$105.00 (* CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N. *) | \$ | 105,465.36 |
| SAYU-004 | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA. | M2 | 351.2000 | \$15.77 (* QUINCE PESOS 77/100 M.N. *) | \$ | 5,538.42 |
| A2 | RELLENOS | | | | | \$358,780.66 |
| SAYU-005 | PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M2 | 351.2000 | \$71.41 (* SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *) | \$ | 25,079.19 |
| SAYU-006 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS | ML | 351.2000 | \$173.94 (* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *) | \$ | 61,087.73 |
| SAYU-007 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y ACARREOS | M3 | 526.8102 | \$517.48 (* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N. *) | \$ | 272,613.74 |
| A3 | INSTALACION DE TUBERIA | | | | | \$775,092.25 |
| SAYU-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA. MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 351.2000 | \$941.26 (* NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *) | \$ | 330,570.51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SAY-OP/AD/06/2021 |   DOCUMENTO SAYULA AYUNTAMIENTO 2017-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 18/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/03/2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 DÍAS | |
| | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA | FECHA: 15/03/2021 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - PERSONA FÍSICA | |

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO (\$) \$ PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE (\$) M. N. |
|---|--|--------|----------|-----------------------------------|---|--------------------|
| SAYU-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS MEDIANTE SILLETA DE 12"x6", TUBO DE DESCARGA DE 6", INCLUYE; TRAZO, EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIALES A DESPERDICIO, AFINE DE PLANTILLA, RELLENOS Y LAS CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 53.0000 | \$3,191.54 | (* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *) | 169,151.62 |
| SAYU-010 | CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA CONEXIÓN DE DESCARGA SOMICILIARIA FUERA DE DOCMICILIO. | PZA | 53.0000 | \$3,771.36 | (* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *) | 199,882.08 |
| SAYU-011 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA MEDIANTE, PLANTILLA DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, MEDIA CAÑA, DALA DE DESPLANTE, MURO TEZON, ENJARRES, TAPA DE POLIMERO O SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6.0000 | \$12,581.34 | (* DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. *) | 75,488.04 |
| RESUMEN DE PARTIDAS | | | | | | |
| 1 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | | | | | \$1,339,581.86 |
| A | DRENAJE | | | | | \$1,339,581.86 |
| A1 | EXCAVACIONES | | | | | \$205,708.96 |
| A2 | RELLENOS | | | | | \$358,780.66 |
| A3 | INSTALACION DE TUBERIA | | | | | \$775,092.25 |
| IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) | | | | | | |
| (* UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N. *) | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL M. N. | | \$1,339,581.86 |
| | | | | IVA M. N. | | \$214,333.10 |
| | | | | TOTAL M. N. | | \$1,553,914.96 |

