

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO"

Fecha: 14/05/2021

Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 16/05/2021

Fin Obra: 31/05/2021

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	RODAMIENTO					
SAYU-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.	M2	1,184.0000	\$10.61 (* DIEZ PESOS 61/100 M.N. *)		\$12,562.24
SAYU-002	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	236.8000	\$439.15 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$103,990.72
SAYU-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	710.0000	\$124.66 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N. *)		\$88,508.60
SAYU-004	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE 9K, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.	M3	1,231.3600	\$123.62 (* CIENTO VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)		\$152,220.72
SAYU-005	ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO	M2	236.8000	\$33.13 (* TREINTA Y TRES PESOS 13/100		\$7,845.18

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$365,127.46

Acumulado: \$365,127.46

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO"

Fecha: 14/05/2021

Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 16/05/2021

Fin Obra: 31/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M.N. *)	
SAYU-006	FORMACION DE SUB-RAZANTE DE 30 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISIO.	M3	355.2000	\$476.88 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)		\$169,387.78
SAYU-007	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMFACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERJAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	236.8000	\$570.10 (* QUINIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. *)		\$134,999.68
SAYU-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULIC DE F.C 250 KG/CM2 ACABADO RAYADO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1,184.0000	\$613.18 (* SEISCIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N. *)		\$726,005.12
SAYU-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNCION DE CONCRETO DE SECCION 40X20 Y 20X15 DE RESPALDO DE 250 KG/CM2.	ML	296.0000	\$377.31 (* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)		\$111,683.76

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$365,127.46

Monto esta hoja: \$1,142,076.34

Acumulado: \$1,507,203.80



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO"

Fecha: 14/05/2021

Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 16/05/2021

Fin Obra: 31/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,507,203.80

IVA 16.00%

\$241,152.61

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,748,357.67

(* UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)

