



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN OBRAS PÚBLICAS.
NUM. DE OFICIO 157/2016.
EXPEDIENTE TRANSPARENCIA.

C. FRANCISCO FROYLAN CANDELARIO MORALES.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo; dando respuesta al oficio 245/2016, le proporciono la información solicitada referente a las obras públicas ejecutadas desde octubre de 2015 a julio de 2016.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	UBICACION	EJECUTOR	COSTO	BENEFICIA-RIOS	AÑO DE EJECUCION
CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE EUTIMIO CHAVEZ ENTRE CALLE ALAMEDA Y ARROYO AGUA ZARCA.	MACHUELO DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 CON SECCIÓN 40X15 CMS, Y BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR Y ANCHO PROMEDIO DE 0.95 M DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2.	CALLE EUTIMIO CHAVEZ, ENTRE LA CALLE ALAMEDA Y EL ARROYO AGUA ZARCA, EN LA COLONIA DE GUADALUPE AL PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$205,664.00	DIRECTOS 135 HAB INDIRECTOS 2,610 HAB	2015
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUAN PABLO II	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO EN ARENA, Y BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR	CALLE JUAN PABLO II, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LEANDRO VALLE, COL. VILLAS DE ALAMEDA	H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$243,030.08	DIRECTOS 85 FAMILIAS	2015
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO.	LINEA HIDRAULICA DE 3" DE PVC RD 26 Y TOMAS DOMICILIARIAS DE ½", LINEA DE DRENAJE PVC SANITARIO DE 12" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6", MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 Y LOSA DE	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MONTENEGRO (PUENTE DE MEDRANO) DE LA CABECERA MUNICIPAL.	H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$2,522,198.91	DIRECTOS 315 HAB. INDIRECTOS 34,514 HAB	2015 - 2016

	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN CALLE ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO, PRIMERA ETAPA	LINEA HIDRAULICA DE 3" DE PVC RD 26 Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", LINEA DE DRENAJE PVC SANITARIO DE 16" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6", MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	CALLE ALDAMA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CUAUHEMOC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JAL.	H. AYUNTAMIE NTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLL O URBANO	\$3,333,333.34	DIRECTOS 135 HAB INDIRECTOS 34,694 HAB	2016 (EN PROCESO)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda, o aclaración.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO."

SAYULA, JALISCO; AGOSTO 11 DE 2016.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



c.c.p. ARCHIVO.
ASV/rhpr